

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ)

на закупівлю:

Поточний ремонт приміщень 2 поверху будівлі міської ради за адресою: просп.Дружби, 13 м.Кремінна Луганської обл. (ДК 021:2015: 45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи)

Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.

Договірна ціна та додатки до неї розраховуються з урахуванням положень ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» згідно вартості пропозиції учасника, визначеної за результатами аукціону остаточної ціни пропозиції (бажано в програмному комплексі АВК у версіях або в інших програмних комплексах, які розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм) (ДСТУ).

Якщо у найменуванні робіт технічного завдання є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал то даний вираз читається в значенні «або еквівалент».

1. Умови виконання робіт: Н15=1,2, Н16=1,2
2. Об'єми робіт:

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	(ДСТУ-Н-Б Д.2.4-21:2012 табл.Б1, п.1) РОЗБОРОЧНІ РОБОТИ			
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
2	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	2	
4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	2	
5	(Демонтаж)Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	41,44	
6	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,56	
7	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	41,1	
8	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	14,35	
9	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	14,35	
10	(Демонтаж)Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	14,1	
11	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,54	
	ПІДЛОГА			
12	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	14,35	
13	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	14,35	
14	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,73185	
15	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	14,35	
16	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної	м2	14,34	

17	гідроізоляції Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	14,35	
СТІНИ ТА УКОСИ				
18	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	14,808	
19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,33614	
20	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,02013	
21	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	68,78	
22	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	1,286	
23	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,8	
24	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,08	
25	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	67,7	
СТЕЛЯ				
26	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	26,7	
27	Монтаж натяжної стелі	м2	13,95	
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ				
28	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	7	
29	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	4	
30	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	2	
31	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	24	
32	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	16,2	
ВЕНТИЛЯЦІЯ				
33	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
34	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	2	
35	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	2	
36	Прокладання трубопроводів вентиляції з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	1,2	
37	Установлення вентиляторів [втяжка]	шт	2	
ВОДОПРОВІД ТА КАНАЛІЗАЦІЯ				
38	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	7,46	
39	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	6,7	
40	Установлення нагрівачів індивідуальних водяних	к-т	2	
41	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	24	
42	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	2	
43	Установлення біде	к-т	1	
44	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
45	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	к-т	1	
46	Установлення сушарок для рук	шт	1	
47	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	6	
Обладнання, що не потребує монтажу:				
ДВЕРІ				

48	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,6125
ІНШІ РОБОТИ			
49	Навантаження сміття вручну	т	5,265
50	Перевезення сміття до 5 км	т	5,265
Кабінет №11			
СТЕЛЯ			
1	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	17,8
2	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	16,36
СТІНИ			
3	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	38,14
4	Розборка за місцем шафових і антресольних стінок	м2	7,56
5	Розборка за місцем шафових і антресольних полиць	м2	3,24
6	Розборка шафових дверних блоків	шт	2
7	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	13
8	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,2816
9	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні	м2	43,94
10	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	43,94
11	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази (включаючи укуси)	м2	43,94
ПІДЛОГА			
12	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	12,35
13	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	17,8
14	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	17,8
15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	16
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
16	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	13
17	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних	шт	1
18	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	18
19	Демонтаж , розеток	шт	3
20	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	4
21	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2
22	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4
Кабінет №10			
СТЕЛЯ			
23	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	3,7
24	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	17,4
25	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	15,96
СТІНИ			
26	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	37,84
27	Розборка за місцем шафових і антресольних стінок	м2	7,56
28	Розборка за місцем шафових і антресольних полиць	м2	3,24
29	Розборка шафових дверних блоків	шт	2
30	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	12,8
31	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,2816

32	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні	м2	43,64
33	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	43,64
34	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази (включаючи укуси)	м2	43,64
ПІДЛОГА			
35	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	12,25
36	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	17,5
37	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	17,5
38	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	15,9
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
39	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	13
40	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних	шт	1
41	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	18
42	Демонтаж , розеток	шт	3
43	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	4
44	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2
45	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4
Кабінет №9			
СТЕЛЯ			
46	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	2,1
47	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	10
48	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	9,28
СТІНИ			
49	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	32,74
50	Розборка за місцем шафових і антресольних стінок	м2	6,3
51	Розборка за місцем шафових і антресольних полиць	м2	1,35
52	Розборка шафових дверних блоків	шт	2
53	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	7,2
54	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,1584
55	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні	м2	34,37
56	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	34,37
57	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази (включаючи укуси)	м2	34,37
ПІДЛОГА			
58	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	10,7
59	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	10
60	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	10
61	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	12,7
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
62	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	9,3
63	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних	шт	1
64	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	8
65	Демонтаж , розеток	шт	3
66	Установлення блоків з кількістю установлюваних	шт	3

67	апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	2
68	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт		
	розводка по кабінетах		
69	Прокладання коробів пластикових	м	78
	Кабінет №8		
	СТЕЛЯ		
70	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	17,8
71	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	16,36
	СТІНИ		
72	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	38,14
73	Розборка за місцем шафових і антресольних стінок	м2	7,56
74	Розборка за місцем шафових і антресольних полиць	м2	3,24
75	Розборка шафових дверних блоків	шт	2
	**		
76	Знімання дверних полотен	м2	1,6
77	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	2
78	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	13
79	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,286
80	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні	м2	43,94
81	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	43,94
82	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази (включаючи укоси)	м2	43,94
	ПІДЛОГА		
83	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	12,35
84	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	17,8
85	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	17,8
86	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	16
	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ		
87	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	13
88	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних	шт	1
89	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	18
90	Демонтаж , розеток	шт	3
91	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	4
92	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2
93	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4
	Кабінет №7		
	СТЕЛЯ		
94	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	18,2
95	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	16,76
	СТІНИ		
96	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	38,74
97	Розборка за місцем шафових і антресольних стінок	м2	7,56
98	Розборка за місцем шафових і антресольних полиць	м2	3,24
99	Розборка шафових дверних блоків	шт	2
	**		
100	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	2

101	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	11
102	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,242
103	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні	м2	44,52
104	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	44,52
105	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази (включаючи укоси)	м2	44,52
ПІДЛОГА			
106	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	12,55
107	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	18,2
108	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	18,2
109	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	16,2
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
110	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	13
111	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних	шт	1
112	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	18
113	Демонтаж , розеток	шт	3
114	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	4
115	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2
116	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4
Кабінет №6			
СТЕЛЯ			
117	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	17,8
118	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	16,36
СТІНИ			
119	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	45,64
120	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	11,5
121	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,253
122	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні	м2	43,94
123	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	43,94
124	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази (включаючи укоси)	м2	43,94
ПІДЛОГА			
125	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	12,35
126	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	17,8
127	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	17,8
128	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	16
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
129	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	13
130	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних	шт	1
131	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	18
132	Демонтаж , розеток	шт	3
133	Установлення блоків з кількістю установлюваних	шт	4

134	апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	2	
135	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	4	
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт			
	Кабінет №4			
	СТІНИ			
136	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	44,3	
137	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	8,3	
138	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	6	
139	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,132	
140	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні	м2	44,3	
141	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	44,3	
	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
142	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	18	
143	Демонтаж , розеток	шт	3	
144	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	4	
145	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	4	
146	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4	
147	Заміна вимикачів утепленого типу при схованій проводці 1-клавішних	шт	1	
148	Навантаження сміття вручну	т	2,647	
149	Перевезення сміття до 5 км	т	2,647	