

**Додаток №1**  
**до оголошення про проведення спрощеної закупівлі**

**Вимоги до предмету закупівлі**  
**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**Капітальний ремонт будівлі за адресою: вул.Чайковського,3 м. Кременна Луганської обл. (ДК 021:2015 - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)**

**Об'єми робіт**

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<b>СТЕЛЯ</b>			
1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	5,64	
2	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання декоративним пластиком	м2	5,64	
3	Облицювання стель по готовому каркасі, декоративним пластиком	м2	5,64	
	<b>СТІНИ</b>			
4	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	8,85	
5	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	17,1	
6	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	17,1	
7	Фарбування водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	17,1	
	<b>ПІДЛОГА</b>			
8	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	5	
9	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	5,64	
10	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	5,64	
11	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	м2	5,64	
12	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги до 10 м2	м2	5,64	
13	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2	м2	5,64	
14	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття до 10 м2	м2	5,64	
15	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	5,64	
16	Улаштування плінтусів пластикових	м	5	
17	Улаштування порожка алюмінієвого на шурупах	м	0,9	
	<b>ПРОРІЗИ</b>			
	<b>двері</b>			
18	Знімання наличників	м	19,6	
19	Знімання дверних полотен	м2	3,2	
20	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
21	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,7425	
22	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (закладання дверного прорізу)	м3	0,4725	
23	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,4725	
24	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною, серія блоку ДГ-21-9	блок	1	
25	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
	<b>ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ</b>			
26	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	5	

27	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	2
28	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	м	2
29	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1
30	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	2
31	СТЕЛЯ Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м <sup>2</sup>	19,2
32	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м <sup>2</sup>	19,2
33	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м <sup>2</sup>	17,04
34	СТІНИ Знімання шпалер простих та поліпшених	м <sup>2</sup>	38,7
35	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м <sup>2</sup>	38,7
36	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м <sup>2</sup> , товщина шару 20 мм	м <sup>2</sup>	11,61
37	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м <sup>2</sup>	1,9
38	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні (з урахуванням укосів)	м <sup>2</sup>	40,6
39	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м <sup>2</sup>	38,7
40	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази (включаючи укоси)	м <sup>2</sup>	40,6
41	ПІДЛОГА Розбирання дерев'яних плінтусів	м	15,9
42	Розбирання дощатих покриттів підлог	м <sup>2</sup>	19,2
43	Розбирання лаг з дощок і брусків	м <sup>2</sup>	19,2
44	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	м <sup>2</sup>	19,2
45	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	19,2
46	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	19,2
47	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	19,2
48	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	19,2
49	Улаштування плінтусів пластикових	м	15,9
50	Улаштування порожка алюмінієвого на шурупах	м	0,9
51	ПРОРІЗИ двері Знімання наличників	м	9,8
52	Знімання дверних полотен	м <sup>2</sup>	1,6
53	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
54	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	1
55	Установлення замків дверних урізних	шт	1
56	ВІКНА Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м <sup>2</sup>	0,72
57	Знімання закслених віконних рам	м <sup>2</sup>	2,97
58	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2
59	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м <sup>2</sup> з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м <sup>2</sup>	2,97
60	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	2,2
61	Установлення віконних зливів	м	2,2
62	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	35
63	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки	м	2

64	діаметром до 25 мм Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	м	9
65	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1
66	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	6
67	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4 СТЕЛЯ	шт	4
68	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м <sup>2</sup>	9,9
69	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м <sup>2</sup>	9,9
70	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" СТІНИ	м <sup>2</sup>	8,46
71	Знімання шпалер простих та поліпшених	м <sup>2</sup>	27,9
72	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м <sup>2</sup>	27,9
73	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м <sup>2</sup> , товщина шару 20 мм	м <sup>2</sup>	8,37
74	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м <sup>2</sup>	0,95
75	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні (з урахуванням укосів)	м <sup>2</sup>	28,85
76	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м <sup>2</sup>	27,9
77	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази (включаючи укоси) ПІДЛОГА	м <sup>2</sup>	28,85
78	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	11,5
79	Розбирання дощатих покриттів підлог	м <sup>2</sup>	9,9
80	Розбирання лаг з дощок і брусків	м <sup>2</sup>	9,9
81	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	м <sup>2</sup>	9,9
82	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги до 10 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	9,9
83	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	9,9
84	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття до 10 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	9,9
85	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	9,9
86	Улаштування плінтусів пластикових	м	11,5
87	Улаштування порожка алюмінієвого на шурупах ПРОРІЗИ	м	0,9
двері			
88	Знімання наличників	м	9,8
89	Знімання дверних полотен	м <sup>2</sup>	1,6
90	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
91	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	1
92	Установлення замків дверних урізних вікна	шт	1
93	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м <sup>2</sup>	0,36
94	Знімання засклених віконних рам	м <sup>2</sup>	1,485
95	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
96	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м <sup>2</sup> з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м <sup>2</sup>	1,485
97	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,1
98	Установлення віконних зливів	м	1,1

	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
99	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	25	
100	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	4	
101	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	м	4	
102	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
103	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4	
104	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	шт	3	
	СТЕЛЯ			
105	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м <sup>2</sup>	9,7	
106	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м <sup>2</sup>	9,7	
107	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м <sup>2</sup>	8,26	
	СТІНИ			
108	Знімання шпалер простих та поліпшених	м <sup>2</sup>	27,7	
109	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м <sup>2</sup>	27,7	
110	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м <sup>2</sup> , товщина шару 20 мм	м <sup>2</sup>	8,31	
111	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м <sup>2</sup>	0,95	
112	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні (з урахуванням укосів)	м <sup>2</sup>	28,65	
113	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м <sup>2</sup>	27,7	
114	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази (включаючи укоси)	м <sup>2</sup>	28,65	
	ПІДЛОГА			
115	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	11,5	
116	Розбирання дощатих покриттів підлог	м <sup>2</sup>	9,7	
117	Розбирання лаг з дощок і брусків	м <sup>2</sup>	9,7	
118	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	м <sup>2</sup>	9,7	
119	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги до 10 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	9,7	
120	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	9,7	
121	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття до 10 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	9,7	
122	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	9,7	
123	Улаштування плінтусів пластикових	м	11,5	
124	Улаштування порожка алюмінієвого на шурупах	м	0,9	
	ПРОРІЗИ			
	двері			
125	Знімання наличників	м	9,8	
126	Знімання дверних полотен	м <sup>2</sup>	1,6	
127	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
128	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	1	
129	Установлення замків дверних урізних вікна	шт	1	
130	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м <sup>2</sup>	0,36	
131	Знімання засклених віконних рам	м <sup>2</sup>	1,485	
132	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
133	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м <sup>2</sup> з металопластику в кам'яних стінах	м <sup>2</sup>	1,485	

	житлових і громадських будівель			
134	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,1	
135	Установлення віконних зливів	м	1,1	
	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
136	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	25	
137	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	4	
138	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	м	4	
139	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
140	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4	
141	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	шт	3	
	СТЕЛЯ			
142	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м <sup>2</sup>	3,7	
143	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання декоративним пластиком	м <sup>2</sup>	3,7	
144	Облицювання стель по готовому каркасі, декоративним пластиком	м <sup>2</sup>	3,7	
	СТІНИ			
145	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м <sup>2</sup>	8,4	
146	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м <sup>2</sup>	4	
147	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м <sup>2</sup>	6,65	
148	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м <sup>2</sup> понад 7 до 12 шт	м <sup>2</sup>	17,4	
	ПІДЛОГА			
149	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	4	
150	Розбирання дощатих покриттів підлог	м <sup>2</sup>	3,8	
151	Розбирання лаг з дощок і брусків	м <sup>2</sup>	3,8	
152	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	м <sup>2</sup>	3,8	
153	Зміна рівня підлоги у будівлі, підсипання піску	м <sup>3</sup>	0,76	
154	Улаштування підстильного шару бетонного	м <sup>3</sup>	0,38	
155	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м <sup>2</sup> понад 7 до 12 шт	м <sup>2</sup>	3,8	
156	Улаштування плінтусів пластикових	м	7,2	
157	Улаштування порошка алюмінієвого на шурупах	м	0,9	
	ПРОРІЗИ			
	Двері			
158	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	1	
159	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
	САНІТАРНО-ТЕХНІЧНІ РОБОТИ			
160	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	4	
161	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	3	
162	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	2	
163	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	3,1	
164	Установлення умивальників одиночних з підведенням	к-т	1	

165	холодної води Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1
166	Установлення сушарок для рук	шт	1
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
167	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	11
168	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	2
169	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	м	2
170	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2
171	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	1
172	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	1
173	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
174	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
175	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
176	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	1
СТЕЛЯ			
177	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м <sup>2</sup>	7,5
178	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання декоративним пластиком	м <sup>2</sup>	7,5
179	Облицювання стель по готовому каркасі, декоративним пластиком	м <sup>2</sup>	7,5
СТІНИ			
180	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м <sup>2</sup>	20,6
181	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м <sup>2</sup> , товщина шару 20 мм	м <sup>2</sup>	6,18
182	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м <sup>2</sup>	0,95
183	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні (з урахуванням укосів)	м <sup>2</sup>	15,45
184	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м <sup>2</sup>	14,5
185	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази (включаючи укоси)	м <sup>2</sup>	15,45
186	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м <sup>2</sup> понад 7 до 12 шт	м <sup>2</sup>	14,5
ПІДЛОГА			
187	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	7,9
188	Розбирання дощатих покриттів підлог	м <sup>2</sup>	7,5
189	Розбирання лаг з дощок і брусків	м <sup>2</sup>	7,5
190	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	м <sup>2</sup>	7,5
191	Зміна рівня підлоги у будівлі, підсипання піску	м <sup>3</sup>	1,5
192	Улаштування підстильного шару бетонного	м <sup>3</sup>	0,75
193	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м <sup>2</sup> понад 7 до 12 шт	м <sup>2</sup>	7,5
194	Улаштування плінтусів пластикових	м	7,9
195	Улаштування порожка алюмінієвого на шурупах	м	0,9
ПРОРІЗИ			
Двері			
196	Знімання наличників	м	9,8
197	Знімання дверних полотен	м <sup>2</sup>	1,6
198	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
199	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	1

200	Установлення замків дверних урізних вікна	шт	1
201	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,36
202	Знімання засклених віконних рам	м2	1,485
203	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
204	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,485
205	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	1,1
206	Установлення віконних зливів	м	1,1
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
207	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	6
208	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	3
209	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	3
210	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1
211	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	3
212	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	2
СТЕЛЯ			
213	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	10
214	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	10
215	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	8,56
СТІНИ			
216	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	28,4
217	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	28,4
218	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	8,52
219	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	0,95
220	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні (з урахуванням укосів)	м2	29,35
221	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	28,4
222	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази (включаючи укоси)	м2	29,35
ПІДЛОГА			
223	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	10,6
224	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	10
225	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	10
226	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	м2	10
227	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги до 10 м2	м2	10
228	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2	м2	10
229	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття до 10 м2	м2	10
230	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	10
231	Улаштування плінтусів пластикових	м	10,6
232	Улаштування порожка алюмінієвого на шурупах	м	0,9
ПРОРІЗИ			
двері			
233	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	1
234	Установлення замків дверних урізних вікна	шт	1

235	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,36
236	Знімання зашкленених віконних рам	м2	1,485
237	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
238	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,485
239	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	1,1
240	Установлення віконних зливів	м	1,1
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
241	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	25
242	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	5
243	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	5
244	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1
245	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4
246	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	шт	1
СТЕЛЯ			
247	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	9,7
248	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	9,7
249	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	8,26
СТІНИ			
250	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	24,9
251	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	24,9
252	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	7,47
253	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	0,95
254	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні (з урахуванням укосів)	м2	25,85
255	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	24,9
256	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази (включаючи укоси)	м2	25,85
ПІДЛОГА			
257	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	9,7
258	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	9,6
259	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	9,6
260	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	м2	9,6
261	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги до 10 м2	м2	9,6
262	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2	м2	9,6
263	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття до 10 м2	м2	9,6
264	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	9,6
265	Улаштування плінтусів пластикових	м	9,7
266	Улаштування порожка алюмінієвого на шурупах	м	0,9
ПРОРІЗИ			
двері			
267	Знімання наличників	м	9,8
268	Знімання дверних полотен	м2	1,6
269	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
270	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни,	блок	1



серія блоку ДГ-21-9			
271	Установлення замків дверних урізних вікна	шт	1
272	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,36
273	Знімання засклених віконних рам	м2	1,485
274	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
275	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,485
276	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	1,1
277	Установлення віконних зливів	м	1,1
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
278	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	25
279	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	4
280	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	4
281	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1
282	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	2
283	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	шт	2
СТЕЛЯ			
284	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	12,3
285	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	12,3
286	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	10,86
СТІНИ			
287	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	39,7
288	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	39,7
289	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	11,91
290	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	0,95
291	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні (з урахуванням укосів)	м2	40,65
292	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	39,7
293	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази (включаючи укоси)	м2	40,65
ПІДЛОГА			
294	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	13,24
295	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	12,3
296	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	12,3
297	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	м2	12,3
298	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги до 10 м2	м2	12,3
299	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2	м2	12,3
300	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття до 10 м2	м2	12,3
301	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	2,3
302	Улаштування плінтусів пластикових	м	13,2
303	Улаштування порожка алюмінієвого на шурупах	м	0,9
ПРОРІЗИ			
двері			
304	Знімання наличників	м	9,8
305	Знімання дверних полотен	м2	1,6

306	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
307	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною, серія блоку ДГ-21-9	блок	1
308	Установлення замків дверних урізних вікна	шт	1
309	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,36
310	Знімання закслених віконних рам	м2	1,485
311	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
312	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,485
313	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,1
314	Установлення віконних зливів	м	1,1
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
315	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	29
316	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	6
317	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	6
318	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1
319	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4
320	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	шт	3
СТЕЛЯ			
321	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	9,4
322	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання декоративним пластиком	м2	9,4
323	Облицювання стель по готовому каркасі, декоративним пластиком	м2	9,4
СТІНИ			
324	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	12,05
325	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	11,8
326	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	11,8
327	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	м2	12,05
328	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	25,8
329	Фарбування водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	25,8
ПІДЛОГА			
330	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	5
331	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	9,4
332	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	9,4
333	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	м2	9,4
334	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги до 10 м2	м2	9,4
335	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2	м2	9,4
336	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття до 10 м2	м2	9,4
337	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до	м2	9,4

	10 м2			
338	Улаштування плінтусів пластикових	м	9,3	
339	Улаштування порожка алюмінієвого на шурупах	м	1,8	
	ПРОРІЗИ			
	двері			
340	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,4725	
341	Знімання дверних полотен	м2	1,6	
342	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
343	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,7425	
344	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	1	
345	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
346	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	12	
347	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	6	
348	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	6	
349	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
350	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	4	
351	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	1	
	СТЕЛЯ			
352	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	14,4	
353	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	14,4	
354	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	12,96	
	СТІНИ			
355	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	11,75	
356	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	16,725	
357	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	16,725	
358	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	м2	11,75	
359	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1,05	
360	Суцільне шпаклювання внутрішніх укосів шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка укосів по оштукатуреній поверхні	м2	1,05	
361	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	28,47	
362	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази (включаючи укоси)	м2	29,5075	
	ПРОРІЗИ			
	двері			
363	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	1	
364	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
	вікна			
365	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	1,03275	
366	Виготовлення металевої перемички	т	0,016	
367	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,016	
368	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2	
369	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,5	
370	Установлення віконних зливів	м	1,5	

	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
371	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	29	
372	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	8	
373	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	м	8	
374	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
375	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4	
376	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	шт	3	
	СТЕЛЯ			
377	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м <sup>2</sup>	6	
378	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м <sup>2</sup>	6	
379	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м <sup>2</sup>	5,28	
	СТІНИ			
380	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м <sup>2</sup>	3,4	
381	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м <sup>2</sup>	12,5	
382	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м <sup>2</sup>	12,5	
383	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	м <sup>2</sup>	3,4	
384	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м <sup>2</sup>	15,9	
385	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м <sup>2</sup>	15,9	
	ПРОРІЗИ			
	двері			
386	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	1	
387	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
388	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	12	
389	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	2	
390	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	м	2	
391	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
392	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	1	
393	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	1	
	СТЕЛЯ			
394	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м <sup>2</sup>	13,6	
395	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м <sup>2</sup>	13,6	
396	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м <sup>2</sup>	12,16	
	СТІНИ			
397	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м <sup>2</sup>	10,08	
398	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м <sup>2</sup>	10,08	
399	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	м <sup>2</sup>	17,15	
400	Суцільне шпаклювання внутрішніх укосів шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка укосів по оштукатуреній	м <sup>2</sup>	2,9	

	поверхні			
401	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	27,95	
402	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази (включаючи укуси) ПРОРІЗИ	м2	30,85	
	двері			
403	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	1	
404	Установлення замків дверних урізних вікна	шт	1	
405	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,72	
406	Знімання засклених віконних рам	м2	2,97	
407	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укусах	шт	2	
408	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,97	
409	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,2	
410	Установлення віконних зливів	м	2,2	
	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
411	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	26	
412	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	8	
413	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	8	
414	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
415	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4	
416	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	шт	3	
417	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	1	
418	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
419	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	
420	Навантаження сміття вручну	т	13,18	
421	Перевезення сміття до 5 км	т	13,18	
	<b>ЗОВНІШНІ РОБОТИ</b>			
1	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,675	
2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	4,5	
3	Облицювання стін фасадів будівель керамічною плиткою на цементному розчині по бетонній і цегляній поверхні	м2	3,6	
4	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,7	
5	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,5	
6	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,012	
7	Виготовлення металевих конструкцій навісів	т	0,2	
8	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,2	
9	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,4	
10	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4,4	
11	Улаштування покриття з металочерепиці	м2	6,4	

12	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	4,5
13	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,6
14	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	18
15	Навеска желобов из готовых элементов	м	3,6
16	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	63
17	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	207
18	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	207
19	Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків	м	80
20	Заміна кроквяних ніг із брусів	м	9
21	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	207
22	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	207
23	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	207
<b>ОПАЛЕННЯ</b>			
1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	11
2	Демонтаж трубопроводів опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 25 мм	м	24,2
3	Демонтаж трубопроводів опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 40 мм	м	118,4
4	Демонтаж трубопроводів опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм	м	6,6
5	Від'єднання від трубопроводів опалювальних котлів	котлів	1
6	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	21,59
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	15
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	16
9	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	52
10	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	54
11	Установлення котлів опалювальних водогрійних електричних, теплопродуктивність до 0,06 МВт [0,05 Гкал/год.]	к-т	1
12	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	1
13	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	2
14	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1
Електричне підключення			
15	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	10
16	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1
17	Шини заземлення електричних установок	м шин	5
18	Електрод для місцевого заземлення з труби діаметром 38 мм	шт	1
септик			
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	10

2	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,225
3	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,07
4	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	1,6
Випуск			
5	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	1,5
6	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	1
7	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	1
8	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	4
траса			
9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	39
10	Укладання труб поліетиленових діаметром 125 мм	м	52

Об'єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1 незначні наслідки.

1. Учасник визначає ціни на роботи, які він пропонує виконати, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. До кошторисного розрахунку ціни входять усі види робіт та матеріалів, які повинні повністю відповідати кошторисній документації Замовника. Не врахована Учасником вартість окремих робіт не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.

Обладнання, необхідне для виконання робіт закуповує виконавець робіт.

Рівень середньомісячної заробітної плати робітників в режимі повної зайнятості ( при середньомісячній нормі робочого часу 166,83 люд./год. та розряді робіт 3,8) , не повинен перевищувати 9954,78 грн .

На об'єкт розроблено робочий проект.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних для здійснення даної закупівлі дозволів, ліцензій, сертифікатів на предмет закупівлі, та інших документів, обов'язкова наявність яких передбачена чинним законодавством України, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

До ціни пропозиції не включаються витрати, пов'язані з підготовкою та поданням цієї пропозиції, а також витрати, пов'язані з укладенням договору про закупівлю.

Витрати Учасника, пов'язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції, не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни пропозицію торгів чи визнання торгів такими, що не відбулись).

Кожен Учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію.

Забезпечення проектною документацією здійснює Замовник. Кожен учасник може ознайомитись з проектною документацією за адресою: Україна, Луганська область, місто Кременна, проспект Дружби, 13, каб.№ 10, тел. (06454) 3-10-30.

2. Під час виконання договору про закупівлю учасник зобов'язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи», про що учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист.

3. Учасник зобов'язується після виконання робіт забезпечити прибирання та вивіз сміття з території Об'єкту протягом 1 (одного) дня.

4. Учасник самостійно забезпечує збереження власних матеріалів, інструментів, обладнання необхідного для виконання робіт.

5. Учасник несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, а також іншого Майна, яке знаходиться на території виконання робіт (Об'єкті).

**Термін виконання робіт** - початковий термін виконання робіт визначатиметься у відповідності до дати укладення договору про закупівлю за результатами проведення даної спрощеної закупівлі та до 31.08.2021 року.

**Гарантійний термін експлуатації** - гарантійний термін експлуатації зданого об'єкта протягом 3-х років. Підрядник за власні кошти усуває недоліки, які виникають внаслідок експлуатації об'єкта впродовж гарантійного терміну експлуатації.

У разі відсутності документів Учасник повинен надати **лист-пояснення** з зазначенням підстави неподання документа з посиланням на законодавчі акти.